

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ DEFEKTINIS AKTAS

Adresas: Vytauto g. 27, Gargždai, Klaipėdos r. sav.

Būsto priežiūros vadybininkė: Ligita Šunokienė

Problema: fasadas apžaliavęs paveiktas gamtos, reikalingi fasado atnaujinimo darbai.

Numatomi atlikti darbai			
Eil. nr.	Darbai	Mato vnt.	Kiekis
Lubų remontas			
1.	Langų, durų užsidangstymas plėvele	Kompl.	1
2.	Fasado nuplovimas, naudojant chemines priemones pelėsiams, samanomis ir grybeliais paveiktiems paviršiams padengti.	M2	1750
3.	Fasado gruntavimas	M2	1750
4.	Fasado dažymas 2slks.	M2	1750
5.	Langų nuvalymas, darbo vietos susitvarkymas	Kompl.	1

Prieš pateikiant pasiūlymą kiekius patikslina rangovas vietoje. Įsivertinti papildomus darbus (tinko pažeidimai ir kt.) ir juos įtraukti į teikiamą pasiūlymą. Sudarius sutartį, už papildomus darbus, neįtrauktus į sąmatą, mokama nebus.

Būtina nurodyti ploviklio, grunto, dažų ir kitų naudojamų priemonių techninius duomenis.

Atspalvį derinti su namo pirmininku.



