

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ DEFEKTINIS AKTAS

Adresas: Turgaus g. 3, Priekulė, Klaipėdos r. sav.

Būsto priežiūros vadybininkė: Ligita Šunokienė

Problema: rūšio durys senos, medinės nesandarios.

Numatomi atlikti darbai			
Eil. nr.	Darbai	Mato vnt.	Kiekis
1.	Durų demontavimas	Vnt	1
2.	Sienos demontavimas (angos aukštinimas)	M2	0,26
3.	Naujų durų įrengimas (su raktu rakinamas)	Vnt	1
4.	Apdailos įrengimas	M2	1
5.	Darbo vietos susitvarkymas	Kompl.	1
6.	Raktų gamyba	Vnt.	13

Durų matmenys **2,12m. x 1,00 m.** (Nepraukštinta anga 1,87mx1,03m)

Prieš užsakant gaminius rangovas išsimatuoja papildomai. Durų spalva numatoma tamsiai ruda.

Aukštinama dalis

